



SCHAARHOOGWERKERS DE NIEUWE GENERATIE

	ES0607E
Maximale last platform	240kg
Maximale last platform verlenging	100kg
Max. aant. pers. (binnen/buiten)	1/2
Werkhoogte	5,6 m
Vloerhoogte	3,6 m
Lengte	1,3 m
Breedt	0,76 m
Hoogte (railing uitgekapt)	2,03 m
Hoogte (railing ingeklapt)	1,66 m
Platform afmetingen	1,28m x 0,7m
Platform verlenging	0,55 m
Bodemvrijheid (ingeschoven)	0,05 m
Bodemvrijheid (uitgeschoven)	0,05 m
Wielbasis	1,03 m
Draaicirkel (binnen)	0 m
Draaicirkel (buiten)	0,78 m
Aandrijving	2x24VDC/0,3kW
Hef motoren	24VDC/0,8kW
Rijsnelheid (ingeschoven)	4 km/h
Rijsnelheid (uitgeschoven)	0,5 km/h
Op/Neer snelheid	32/21 sec
Accu's	2x12V/55Ah
Geïntegreerde oplader	24V/11A
Maximale hellingshoek	25%
Maximale scheefstand	1,5°/3°
Wielen	ø230x80mm
Voorwielen	6 in
Gewicht (CE)	880kg



Platform verlenging



Voet vergrendeling



Inklapbare railing



Grote hellingshoek